

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Bukówiec Górny

Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
<b>Branża drogowa</b>				
Roboty przygotowawcze				
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej , płyt betonowych na pods.piasz do ponownego wbudowania	m2	300
2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na pods.piasz do ponownego wbudowania	mb	150
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o o śr.gr.15 cm pod z załad. I transp.poza teren bud	m2	300
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników na ławie betonowej pod wpusty uliczne z transport. Poza teren budowy	mb	15
Podbudowy				
5	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet. do Rm=5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	300
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - zjazdy o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	60
Nawierzchnie				
7	D-05.03.05	Remont nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S	Mg	2
8	D-05.03.23	Opaska krat z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cement-piaskowej	m2	15
Elementy ulicy				
9	D-05.03.23	Odtworzenie nawierzchni z materiału z rozbiórki - kostka brukowa betonowa, płyty betonowe na podsypce cem piaskowej gr. 5 cm	m2	300
10	D-08.03.01	Odtworzenie z materiału z rozbiórki - obrzeże betonowe na ławie z oporem na podsypce cem piaskowej gr. 5 cm	mb	150
11	D-08.01.01	krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem - obramowanie wpustów w chodniku	mb	39
12	D-03.02.01a	Regulacja pionwa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw, wążów ks	szt	5
<b>Kanalizacja deszczowa</b>				
Roboty ziemne				
13	D-02.03.01	Wykonanie wykopów w grunt kat. I-III pod kanalizację deszczową oraz zbiornik wraz z załad. I transp.poza teren bud	m3	450

14	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów po kan. deszcz. w ścianach pionowych o szerokości 0.8-2 m i głęb.do 2.0 m w gr.kat. I-III , zasyp ręcznie na wysokość 30 cm ponad wierzch rur, wymiana gruntu, piasek dowieziony-Wykonawcy, wraz z zagęszczeniem i profilowaniem pod konstr. chodnika	m3	450
15	D-02.03.01	Mechaniczne czyszczenie kanałów po robotach montażowych wraz z kamerowaniem	kpl	1
Kanalizacja deszczowa				
16	03.02.01	Wykonanie kanału z rur żelbetowych z uszczelką zintegrowaną o śr. wewn. 600 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm	m	150
17	03.02.01	Wykonanie kanału z rur żelbetowych z uszczelką zintegrowaną o śr. wewn. 1000 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm	mb	9
18	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 (gł do 2m)	szt	4
19	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę o śr. 1500 mm z włazem żeliwnym D400 (gł do 2m)	szt	2
20	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm	mb	15
21	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z bloczków betonowych o wym. 1000x1000 mm z kratą stalową ocynkowaną D250 (gł do 2m)	szt.	2
22	03.02.01	Wykoanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwny D-400 (zawias i rygiel)	szt.	13