

PRZEDMIAR

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grotnikach od km 0+218,28 do km 0+438,28

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,220
2	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z mieszanki min. – asf grub. 6,0-10,0 cm z odwozem poza teren budowy	m ²	1 320,0
3	45110000-1	01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej beton. z załad. I transp.poza teren bud	m ²	125
4	45110000-1	01.02.04	Rozebranie muru oporowego z kamienia i cely. z załad. I transp.poza teren bud	mb	25
II			PODBUDOWA		
5	45233140-2	04.01.0 1	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik, w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m ²	210,0
6	45233140-2	04.01.0 1	Mechaniczne wykonanie koryta poszerzenie pod kraw,obrzeże, ściek, zjazdy w gruncie kat. I-IV śr głębokości 35 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m ²	890,0
7	45233140-2	04.05.0 1	Wzmocnienie podłoża -(poszerzenie, chodnik) wykonanie warstwy z kruszywa stab. Cement, zjazdy) o R _m = 5.0 MPa, grub. 10.0 cm	m ²	1 110,0
8	45233140-2	04.04.0 2	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego poszerzenie +zjazdy 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m ²	890,0
III			NAWIERZCHNIA		
9	45233140-2	05.03.0 5	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności ≥ 5,5 kN, śr grub. 5,0 cm	m ²	1 395,0
10	45233140-2	05.03.2 3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu starobruk o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	360,0
IV			ELEMENTY ULICY		
11	45233140-2	08,01,0 1	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy,zj od str.posesji)	mb	515,0
12	45233140-2	08.03.0 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem	mb	185,0
13	45233140-2	08.05.0 2	ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej bez faz. szer. 10cm na ławie betonowej gr 20cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	460,0
V			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14	45233140-2	03.02.0 1	Regulacja wysokościowa studni kd	szt.	4,0

15	45233140-2	03.02.0 1	Regulacja wysokościowa wszystkich el.studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm wraz ze zmianą lokalizacji z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m).	szt.	8
16	45233140-2	03.02.0 1	Wymiana górnej części studni ks z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	4,0
17	45233140-2	03.02.0 1	Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z robotami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi	mb	24
18	45233140-2	03.02.0 1	Regulacja wysokościowa zaworów wod, studni tp	szt.	8,0